




मरम्मत और रेट्रोफिट

इस मैनुअल के द्वारा घर बनाने के ऐसे तरीके कि खोज कर रहे हैं जिसमें नए घर बनाने की जगह हम कैसे मौजूद घरों के रहन सहन में सुधार ला सकते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से संभव हो। इन तकनीकों के माध्यम से हम ना सिर्फ घर के अंदर लेकिन घर के बाहर के भी वातावरण में सुधार ला सकते हैं। ऐसी एक तकनीक है मरम्मत (रिपेयर) और रेट्रोफिट। रेट्रोफिट का मतलब है पुरानी तकनीक से बनाये गये घरों के कुछ हिस्सों को बदल कर उनमें सुधार लाना एक बेहतर रहने के स्थिति के लिए। मरम्मत और रेट्रोफिट आसान, सस्ता और तेज कार्य है। यह तकनीक हमें एक सामान्य बिल्डिंग बनाने की जगह, ऐसे घर बनाने का मौका देती है जो अभी के हालातों से बेहतर हो और कम्युनिटी के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। यह मैनुअल उन व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है जो उनके घर के कुछ भागों में सुधार लाना चाहते हैं जैसे रोशनी, छत, दीवारें इत्यादी। यह प्रत्येक विधियों के निर्माण की बारीकियों को प्रस्तुत करता है, साथ ही जहां जरूरत हो, वहाँ चित्र और जानकारी भी प्रस्तुत करता है। *इस मैनुअल में सारे चित्र मिलीमीटर में है जब तक उल्लेख न किया गया हो।*

अदिति भंडारी, आदित्य महाजन, आकांक्षा सातपुते, आकांक्षा ठाकुर, अनिका पुगालिया, अंश शेटी, अतिषा भुटा, अवंतिका पडळकर, चेतस्वी पटेल, ध्रुवि काचालिया, गौरी शिंदे, हर्ष शाह, हर्षिता पटेल, ऋषिकेश छपरवाल, जयेशा चिमणपुरे, जिनल तिरवेदी, कीरत कौर गिल, खुशबू तेजवानी, किर्शा धरैया, मैतरी शाह, मृण्मयी बैलके, नेहा शाह, नील बोथारा, निशा शिंदे, पर्ची शाह, पर्णव कदम्बी, प्रथमेश देशमुख, समिक्षा भागडे, संजिता पाटील, संस्कृति अगरवाल, सपना चोपड़ा, शार्विन जंगले, सुबोध शेळके, सुरज लोखंडे, स्वरा चौधरी, तनुश्री भागवत, वत्सल विशारिया, विवेक खुथिया, ज़हरा बगसरावाला.


अनुक्रमणिका

भाग I - मरम्मत और पुनःसंयोजन	०२
भाग II - मॉड्यूलेशन और उन्नयन	१२
भाग III - एक्सटेंशन	२४
भाग IV - घरों का पुनर्विकास	३०

मरम्मत और पुनःसंयोजन


दीवारों की सूची

कोटरिका की दीवार	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
सामग्री				
सफेद पीवीसी फिस्लनेवाला		22 sq.ft	₹250.00	₹5,500.00
एरोकॉन फिनल		80 sq.ft	₹130.00	₹7,800.00
लोह का जाली		22 sq.ft	₹125.00	₹2,750.00
ISMB 200 (3.3 m beam)		2	₹10,000.00	₹20,000.00
ओटा		0.25 cu.m	₹4,000.00	₹1,000.00
कुल				₹37,050.00





दीवार में ऐसी सामग्रियों का उपयोग किया गया है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं और वापस उपयोग किया जा सके। दीवारें आमतौर पर ISMB 200 और ISMB 100 के स्टील I-सेक्शन फ्रेमवर्क के आसपास एक साथ वेल्ड किया जा सकता है। स्टील के भागों को वेल्डिंग के माध्यम से एक साथ जोड़ा है। 50mm के बाइसन पैनल M१० बोल्ट के माध्यम से स्टील के पार्ट्स से जुड़े होते हैं। डिज़ाइन की गई दीवारों की ऊंचाई मौजूद ऊंचाई के अनुसार होती है जो आम तौर पर 3-3.3 मीटर से भिन्न होती है।

पट विज्ञापन की दीवार	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
जाली		324.63 sq. ft.	₹125.00	₹40,578.75
छिद्रित धातु शीट		42.4 kg	₹104.00	₹4,409.60
ISMB 200		136.88 kg	₹104.00	₹14,235.52
कुल				₹59,223.87





धातु जाली दीवार	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
सामग्री		58 sq.ft	₹500.00	₹29,000.00
जंगरोधी इस्पात बालकनी जाली		10.7 sq.ft	₹125.00	₹1,337.50
धातु जाल				₹2,000.00
कुल				₹32,337.50



स्टील की जाली को 50mm के फ्रेम पर वेल्ड किया जाता है और फिर बॉक्स सेक्शन में वेल्ड किया जाता है। नीचे की सड़क पर रोशनी और वेंटिलेशन को बेहतर बनाने के लिए स्लेब में छेद किया जाता है और जाली की शीट लगायी गयी है। दीवारों को ठीक करने के लिए पहला कदम आम तौर पर 300 - 400 mm ऊंचाई की ईंट का बेस बनाना है। डिजाइन संदर्भ के अनुसार सामग्रियों और आकारों का बदलाव करना संभव बनाता है।


वेतन बुद्धि दीवार	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
सामग्री				
ISMB 200 (3 m columns)	5		₹9,306.00	₹46,530.00
ISMB 200 (3.2 m beam)	1		₹9,927.00	₹9,927.00
कुल वजन	542.9	kg		
ISMB 100 (2 m beam)	2		₹2,125.00	₹4,250.00
ISMB 100 (1.6 m smaller beam)	1		₹1,764.00	₹1,764.00
ISMB 100 (1.5 m smaller beam)	7		₹1,514.00	₹10,598.00
ISMB 100 (1.2 m smaller beam)	1		₹1,275.00	₹1,275.00
कुल वजन	176.82	kg		
कुल	736.72	kg	₹104.00	₹74,344.00




मरम्मत की विधियाँ




1
गली में सुधार



2
छतो का समुह




3
बढ़ते परिवार की ज़रूरतें




4
खिड़की का अलग-अलग उपयोग

क्र.	श्रेणियाँ	मूल्य
1	गली में सुधार	₹75,000.00
2	छतो का समुह	₹225,000.00
3	बढ़ते परिवार की ज़रूरतें	₹280,000.00
4	खिड़की का अलग-अलग उपयोग	₹80,000.00
5	खुलती हुई दीवारें	₹125,000.00
6	जालियाँ	₹30,000.00
7	नमी से सुरक्षा	₹25,000.00
8	निचला भंडारखाना	₹50,000.00


यह परोजेक्ट छोटे - छोटे रेट्रोफिटिंग विधियों के द्वारा रहन - सहन की स्थितियों में सुधार कर रहा है। निचली मंजिल गलियों में आंगन के रूप में खुलती है। बरामदे और छत भीतर और बाहर की जगह को मिला देती है। मेज़ानाइन्स बढ़ते परिवार की ज़रूरतों को सहूलियत देते हैं। रेट्रोफिट की गई स्ट्रक्चर्स स्टील बीम्स और कॉलम्स (ISMB 150) का सहारा लेते हुए दो ईट चौड़ी दीवारों का उपयोग करते हैं। ऊपरी मंजिल एक ईट चौड़ी दीवारों के साथ, एल्युमीनियम, लकड़ी और शिसे से बनी खिड़कियों और दरवाज़ों का इस्तमाल करती है।






5

खुलती हुई दीवारें




6

जालियाँ




7

नमी से सुरक्षा





8


निचला भंडारखाना



विभिन्न तरह के दरवाजे और खिड़कियाँ




दरवाजे				
सामग्री	यूनिट्स	मात्रा	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
M.S. स्टील फ्रेम और पारदर्शी नालीदार शीट फोल्डिंग दरवाज़ा				
2.0 m M.S. ऐंगल 35 x 35 x 3 mm	m/kg	6	₹179.20	₹1,074.00
0.8 m M.S. ऐंगल 35 x 35 x 3 mm	m/kg	6	₹143.36	₹860.00
नालीदार पॉलीकार्बोनेट शीट 6ft x 3ft	sq.ft	1	₹510.00	₹510.00
कुल				₹2,444.00




खिड़कियाँ				
सामग्री	यूनिट्स	मात्रा	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
एल्यूमीनियम स्लाइडिंग खिड़की	sq.ft	1	₹2,500.00	₹2,500.00
एल्यूमीनियम एकल लटका हुआ खिड़की	sq.ft	1	₹7,200.00	₹350.00
UPVC शीर्ष पर लटकी हुई खिड़की	sq.ft	1	₹350.00	₹350.00
कुल				₹3,200.00
कुल				₹5,707.00


दीवार				
बाहरी दीवार /आंतरिक दीवार				
सामग्री	यूनिट्स	मात्रा	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
एरोकॉन पैनल दीवार	sq.ft	1	₹63.00	₹63.00
कुल				₹63.00

यह प्रोजेक्ट दरवाजे और खिड़कियों के उपयोग के माध्यम से मौजूद घर में सुधार करने का प्रयास करती है। इस बदलाव का उपयोग बेहतर रोशनी और वेंटिलेशन की अनुमति देता है और आस पड़ोस के लोगों साथ बातचीत की संभावना बनाता है। खिड़कियां दो प्रकार की होती हैं, एल्यूमीनियम स्लाइडिंग खिड़कियां और एल्यूमीनियम सिंगल-हंग खिड़कियाँ। पूरा ढांचा मौजूदा आई (I) सेक्शन यानी आईएसएमबी (ISMB) 150 से बनाया जाएगा। मौजूद दीवारों को एरोकॉन पैनल से बदला जा सकता है जो सीमेंट से बने हुए, पतले, सस्ते और हल्के वजन के होते हैं। कार्यस्थल की रोशनी और हवा की स्थिति को बेहतर करने के लिए फोल्डिंग दरवाजों का उपयोग विभाग दीवारों के रूप में किया जा सकता है। अधिक रोशनी वाली जगहों और बेहतर वेंटिलेशन के लिए बड़ी खिड़कियां लगाई जा सकती हैं। आपसी संवाद के लिए बालकनी को बढ़ाया गया है जो 30x30 mm स्टील बॉक्स सेक्शन और 10mm रेलिंग से बनाया जाएगा।






शौचालय का निर्माण







पैसेज और सीढ़ियाँ




सभी मंजिलों पर एक बाहरी सीढ़ी देने से बाहर संचार में सुधार होता है और परत्येक घर के लिए एक अपनी जगह बनती हैं। घरों के सामने एक पैसेज मंजिलों के बीच परस्पर किर्या उत्पन्न करते हैं। सीढ़ियों के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है क्योंकि स्टील मौजूदा संदर्भ में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है और इसे आसानी से पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। जबकि एल्यूमीनियम का उपयोग रेलिंग के लिए किया जाता है क्योंकि इसे जोड़ना आसान है। 250 mm टर्न और 180 के चढ़ाव के साथ 1000mm की स्टील की सीढ़ी 1500 mm के मार्गों से जुड़ती है। स्टील की मिडलैंडिंग को 17 mm रेडियस वाले नट बोल्ट के साथ मेटल की दीवार प्लेट का उपयोग करके दीवारों में लगाया जाता है। स्टील की पट्टी चढ़ाव के साथ-साथ चलती है और डेक शीट फर्श से जुड़ती है। लगभग 900 mm ऊंचाई की एल्यूमीनियम की रेलिंग सीढ़ियों और मार्गों के साथ चलती है जहां 475 mm की दूरी पर 20 mm मोटी एल्यूमीनियम रेलिंग को 70 mm एल्यूमीनियम रेलिंग में वेल्ड किया जाता है।





रोशनी का शाफ़्ट



मौजूदा दो ईट की दीवारों को 75 mm एयरोकॉन दीवार पैनलों से बदल दिया गया है। ऊपरी मंजिल पर, 800 mm का खाचा डाला गया है, जो एक रोशनी के शाफ्ट के रूप में काम करता है। रसोई के लेआउट को प्रकाश शाफ्ट के तरफ पुनः कॉन्फिगर किया गया है, जिससे रसोई की वेंटिलेशन स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, पुनः कॉन्फिगर किया गया लेआउट दोनों रसोई के बीच बेहतर संपर्क को सक्षम करेगा। प्रकाश शाफ्ट के ऊपर की छत पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट से बनी है। नीचे प्रकाश को पहुंचाने के लिए सीढ़ी हलकी स्टील जाली से बनी है।




सीढ़ियों का समूह






शेल कॉलोनी और नगर पालिका स्कूल के खेल के मैदान को अलग करने वाली एक मोटी परिसर की दीवार को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए और ठहराव स्थानों के हल्के वजन वाले बुनियादी ढांचे के लिए एक माध्यम के रूप में फिर से बनाया गया है जैसे कि सड़क खड़े दिशा में हो जाती है। इसे परिसर की दीवार को आंशिक रूप से ध्वस्त करके महसूस किया जाता है और एक हल्की एमएस फ्रेम संरचना बनाई जाती है जो एक सीढ़ी, अंतराल और ठहराव बिंदुओं की अनुमति देती है।

विद्यालय के मैदान के किनारे पर अतिक्रमण किये बिना भीतरी सड़क को रोशनी से भर देता है और हवादार बना देता है। सामग्री को इस तरह से सोचा गया है कि इसे लगाना आसान हो, हल्का हो, किफायती हो और रखरखाव में कम हो। शेल कॉलोनी और नगरपालिका स्कूल के बीच की परिसर की दीवार को तोड़कर तीन घरों के बीच एक सामूहिक सीढ़ी बनाई गई है। सीढ़ी का निर्माण पतले MS बॉक्स सेक्शन और फ्रेम के साथ किया गया है जो कि बनाने में आसान, किफायती और कम मेंटेनेंस वाला है। जैसे ही सीढ़ियाँ घरों से बाहर निकलती हैं, आंतरिक सीढ़ियों द्वारा घेरी गई जगह को आंगन और टॉयलेट ब्लॉक के लिए खोला जा सकता है। आमतौर पर एक सीढ़ी के लिए 750mm चौड़ाई की ज़रूरत होती है, इसलिए 1500x6000mm चौड़ी बनाने के लिए दो घरों से 750mm चौड़ाई खोली जाती है।




समाज और सीढ़ियाँ





सीढ़ी एक एकल केंद्रीय स्ट्रिंगर बीम स्टील सीढ़ी है। मौजूदा I-बीम की रचना बने रह सकते हैं, जब दीवार को पीछे कर दिया जाता है, जिससे सीढ़ी को सिर्फ कुछ जगह से I-बीम द्वारा सीधा वेल्ड किया जा सकता है। परकाश और वेंटिलेशन की अनुमति के लिए ट्रेड जाली स्टील शीट से बना है। रेलिंग एक हॉलो स्क्वेर सेक्शन है जिसे बाद में वेल्ड किया जा सकता है। परत्येक ट्रेड हर जगह 250 mm X 750 mm का है, जिससे इसे बड़े तौर पर बनाना आसान हो सकता है।


लिफ्ट




3. Keerat

उन्नयन और मॉडुलन

सामग्री	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
पश्चिमी शौचालय		172 sq.ft	56	₹9,632.00
दीवार		248 sq.ft	90	₹22,320.00
कटघरा		210 running.ft	500	₹105,000.00
उद्वाहक		1 unit	250000	₹250,000.00
स्लाइडिंग दरवाजा		6 units	10500	₹63,000.00
स्तर		38 sq.ft	100	₹38,000.00
सीढ़ी		2.4 cu.m	4000	₹10,000.00
शौचालय		7 units	55000	₹385,000.00
मलकुंड		7500 litres	7	₹50,000.00
कुल				₹882,952.00




ह्युड्रोलिक लिफ्ट वाले एलिवेटर को स्थापित करने के लिए, एलिवेटर का आकार सही ढंग से चुना जाना चाहिए। इस मामले के अध्ययन में, घर की उपलब्ध जगह के आधार पर, 1000 x 1600 mm आयाम वाले एक लिफ्ट का उपयोग किया जाता है जो एक व्हीलचेयर या 2-3 व्यक्तियों को वजन को अनुमति देगा। यह जी+3 मंजिला यात्रा करेगा। एक नियमित लिफ्ट के बजाय जिसमें दीवारें, चिनाई शाफ्ट और मशीन रूम होता है, जगह की खपत को कम करने के लिए स्टील शाफ्ट के साथ एक मशीन रूम कम हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट की कार को पीछे की ओर गार्ड रेल का सहारा दिया जाएगा और हाइड्रोलिक पिस्टन की मदद से ऊपर और नीचे ले जाया जाएगा। कॉलम और बीम के रूप में 60x60 mm बॉक्स अनुभागों का उपयोग लिफ्ट शाफ्ट के लिए फ्रेम के रूप में किया जाएगा। शाफ्ट को 10 mm मोटे पॉलीकार्बोनेट पैनल से कवर किया जाएगा। हाइड्रोलिक एलिवेटर को चुना गया है क्योंकि यह लागत परभावी है।





दीवारों की सूची





निचली मंजिलों में पर्काश आ सके इसीलिए इन दीवारों को डिज़ाइन किया गया है। एक जाली पॉलीकार्बोनेट शीट एक खांचे में टिकी होती है और फर्श के लेवल से 300 mm ऊपर से बोल्ट की जाती है, जो नैसर्गिक तौर पर, पर्काश को अंदर आने के उद्देश्य से काम करती है। छत और दीवारें मौजूदा फर्मे स्टील रचना पर टिकी हैं। अंदरकी दीवारों और सड़क के सामने की दीवारों को AAC ब्लॉक (200 * 200 * 600) का उपयोग करके फिर से बनाया गया है। विंडोज़ के लिए लूवर्स WPC (10 mm मोटी) से बने होते हैं। ये सीधी स्लाइडिंग खिड़कियाँ हैं जिन्हें खोलने पर वह रेलिंग का कार्य करती है। बरैकेट के आधार द्वारा 25 mm मोटा ग्रेनाइट पत्थर खिड़की के पास सीट के रूप में कार्य करता है। 150 mm रेडीयस का गटर बारिश के पानी को बहने में मदद करता है।



बटरफ्लाई रूफ



बटरफ्लाई छत/तिरछी छत स्थापित करने के लिए, ट्रस के आधार के लिए मौजूदा आई-सेक्शन का उपयोग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, बटरफ्लाई के वांछित वी-आकार या तिरछी छत के कोणीय आकार को बनाने के लिए वेल्डिंग या बोल्टिंग द्वारा आवश्यक आकार (मिनिमम ऊंचाई- 0.5 मीटर) के बॉक्स अनुभागों को ठीक करें। जगह के अंदर गर्मी संचय से बचने के लिए खोखले खंड के अंदर इन्सुलेशन सामग्री रखें। पेंच या कील जैसे फास्टेनरों की मदद से छत सामग्री के लिए अतिरिक्त संरचनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए ट्रस में क्षैतिज रूप से पलिन संलग्न करें। पतरा (छत सामग्री) को सुरक्षित करने के लिए बटरफ्लाई छत के किनारों के साथ जे-बोर्ड संलग्न करें। वॉटरटाइट सील सुनिश्चित करने के लिए बाद की शीटों को ओवरलैप करें और मौसम-रोधी सामग्री के साथ सीम और किनारों को सील करें। साफ और पूर्ण लुक देने के लिए छत की परिधि के साथ ईक्स बोर्ड पर परावरणी स्थापित करें। पानी के प्रवेश को रोकने के लिए उन जंक्शनों पर फ्लैशिंग करें जहां बटरफ्लाई की छत अन्य भागों से मिलती है। बटरफ्लाई छत के लिए केंद्र में और बारिश का पानी को निर्देशित करने के लिए तिरछी छत के निचले किनारे पर गटर शामिल करें। दीवारों को बारिश के पानी से बचाने के लिए नालियों के बाहर फैला दें।




2.5 x 3m के घर की छत				
सामग्री	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
Box section 60mm (truss)	4.50	m		
Box section 60mm (chords)	1.75	m		
	6.25x8	m		
कुल	50.00	m		
कुल (kg)	392.50	kg	₹104.00	₹40,820.00
जीआई शीट	3.00	pieces	₹661.00	₹1,983.00
छत के लिए कुल				₹42,803.00

3.3 x 2.7m के घर की छत				
सामग्री	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
Box section 60mm (truss)	4.00	m		
Box section 60mm (chords)	2.05	m		
	6.05x6	m		
कुल	36.30	m		
कुल (kg)	284.95	kg	₹104.00	₹29,634.80
जीआई शीट	4.00	pieces	₹661.00	₹2,644.00


एक्सटेंशन

मध्यतल




यह निर्माण योजना एक 16-मीटर लंबे घर में छत और मेजेनाइन (परछत्ती) के निर्माण का समझतो है, जिसमें परकाश और हवा को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण जानकारी है। छत डिज़ाइन के लिए मौजूद छत से कम से कम 600 mm तक ऊँचाई में बढ़ाया गया है और लोहे की जाली को परकाश और हवा के परवाह के लिए जोड़ा गया है। ईट की दीवारों पर एक सी-सेक्शन लगाया गया है, छत की ऊपरी हिस्से के माध्यम से J हुक्स के साथ जुड़ी छत समाप्त हो जाती है। छत के नीचे, 75 mm सैंडविच पैनल से बनी एक बाइसन वॉल है, जिसे 105-डिग्री एंगल पर ढलान दी है, जिसे बीम्स को सहारा दिया गया है।

मध्य मेजेनाइन क्षेत्र में मेटल ग्रेटिंग की फ्लोरिंग परकाश को नीचे की मंज़िल में आने की अनुमति देता है। स्टील का ढांचा विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम करता है, 600mm के ऊपर उठाए जाने पर यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्राथमिक बीम्स को नीचे स्थापित करें, मेटल डेकिंग जिसमें 75 mm कॉन्क्रीट होती है, वो बीम्स के स्तर पर हो जाती है, पलैंज का उपयोग करके मजबूती से बंद की जाती है। आखिरकार, फ्लोरिंग को स्क्रीडिंग और टाइलिंग के साथ पूरा किया जाता है।




First Floor Part Plan @ 5.5 m

बहुउपयोगी स्थान





खुला




बंद

विस्तार				
वापस लेने योग्य संरचना				
सामग्री	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
एल्यूमीनियम अनुभाग				
60X30mm	6.5	kg	₹201.00	₹1,306.50
80X80mm	12.88	kg	₹201.00	₹2,588.88
80X40mm	4.82	kg	₹201.00	₹968.82
धातु ट्रैक	1.88	kg	₹104.00	₹195.52
पहियों(ब्रेक के साथ/बिना ब्रेक के)	5	pairs	₹304.00	₹1,520.00
कैनवास	27	sq.m	₹85.00	₹2,295.00
कुल				8874.72




यह ढांचा एक कैची की तरह काम करता है, जो जरूरत पड़ने पर खुल या बंद हो सकता है। इसका मुख्या खड़े रहने वाला अंग 50×50 mm के एल्यूमीनियम बॉक्स सेक्शन का उपयोग करते हुए, 50×30 mm के छोटे एल्यूमीनियम बॉक्स सेक्शन से जुड़ा है जो कार्य तंत्र के प्रारंभिक हिस्से हैं। जोड़ों और घुमाव के लिए M20 के बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। खड़े कॉलम को आसानी से हिलाने के लिए नीचे से 100 mm के डीएमटीर के रबर पहियों से जुड़े हुए हैं। बॉक्स सेक्शन एक समान बोल्ट के साथ हॉरिजॉन्टल रूप से जुड़ा हुआ था और ऊपरी भाग पर कपड़े से ढका हुआ है। यह ढांचा मंदिर की छत का विस्तार है जिसे बनाना आसान है और बच्चों के लिए भी इसे संभालना आरामदायक है। यह ढांचा त्योहारों, फंक्शन, बैठक, बच्चों के लिए एक खेलने, पढ़ाई, आदि की जगह के रूप में काम आ सकता है।

बालकनी




Section along houses longer than 6.7m on ground floor

सामग्री	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
ISMB 100 (2.8m)	28.616	kg	₹104.00	₹2,976.06
बॉक्स गिल	7.26	sq. ft.	₹200.00	₹1,452.00
शटर खिड़की	3.27	sq. ft.	₹350.00	₹1,144.50
एकल लटका हुआ खिड़की	12.6	sq. ft.	₹450.00	₹5,670.00
पत्थर बैठना	8.06	sq. ft.	₹35.00	₹282.10
कटघरा	19.35	running ft.	₹230.00	₹4,450.50
दरवाजा	1		₹1,800.00	₹1,800.00
एरोकॉन पैनल दीवार	50.33	sq. ft.	₹130.00	₹6,542.90
कुल				₹24,318.06





मौजूदा दीवारों को पीछे धकेल के और उनके स्थान पर एरोकॉन पैनल लगाए जाएंगे जो पतले, हल्के वजन वाले और लागत परभावी हैं और उन्हें फर्श पर स्टील चैनलों से फिट किया जाएगा। बैठने की जगह कोटा पत्थर (25 मिमी) द्वारा खिड़कियों के नीचे बनाई गई है और स्टील ढांचे पर रखी गई है। सिंगल हंग एल्यूमीनियम विंडो को 10 मिमी माइल्ड स्टील जाम पर रखा गया है। एल्यूमीनियम पिवट खिड़की को एक और 10 मिमी हल्के स्टील जाम पर रखा गया है। खिड़की का आयाम 400 मिमी * 400 मिमी है जिसके ऊपर एक बॉक्स गिरल विंडो अंदर से गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन की गई है। पौधों को बढ़ाने के लिए एक बॉक्स गिरल के स्टील जैम से जोड़ा जाता है। 20 मिमी मोटे कोटा पत्थर और 300 मिमी चौड़े रेलिंग बैठने की जगह बन जाते हैं। यह समुदाय के लिए एक विस्तारित सामाजिक स्थान के रूप में कार्य करता है और 25 मिमी स्टील हॉलो बॉक्स सेक्शन के माध्यम से बनाया गया है।




घरों का पुनर्विकास

योजना - १




गिरड का पर्योग





यह परोजेक्ट चार लंबे और पतले मौजूदा घरों के मध्य भाग को एक कोर के साथ एल आकार में साथ लाती है। मध्य भाग सीढ़ियों , प्रकाश शाफ्ट के साथ-साथ शौचालय को भी शामिल करता है। ये छतें प्रकाश के साथ-साथ वेंटिलेशन की भी सुविधा प्रदान करती हैं। दोगुनी ऊंचाई वाला कमरा पूरी जगह को प्रकाशित बनाता है जिससे छतों के लिए जगह बनती है। मौजूदा दीवार को पीछे धकेल दिया गया है ताकि पतले रास्तों की स्थिति बेहतर हो सके। कॉन्फिगरेशन सरल है ताकि घर की मंज़िल बढ़ाते समय कोई भी इसे आसानी से दोहरा सके।


साइट को 0.5 मीटर x 0.5 मीटर के गिरड में विभाजित किया गया है। ढांचे की संरचना में आईएसएमबी 150 के कॉलम और प्रथमिक बीम शामिल हैं जिनमें से कुछ को मौजूद से वापस उपयोग किया जा सकता है। जहां भी द्वितीयक बीम की आवश्यकता होती है, ISMB 100 का उपयोग किया जाता है। एक मंज़िल की ऊंचाई 2.8 मीटर है। सीपेज को रोकने के लिए छत पर वॉटरप्रूफिंग की गई है। रहने की जगह की दीवारें बाइसन पैनल से बनी हैं जो सीमेंट शीट हैं। दीवार की मोटाई 75mm है क्योंकि यह एक सैंडविच पैनल है जिसमें इन्सुलेशन के लिए थर्मोकल और फ्लाइ ऐश भरा हुआ है। खिड़कियां के लिए एल्यूमीनियम स्लाइडिंग और शौचालय की कांच के लाउवर का उपयोग किया जाता है। स्लैब एक मिश्र लोहा डेकिंग है जिसमें स्टील शीट और सीमेंट कंक्रीट शामिल है। इसकी मोटाई 75mm है और डिजाइन में कमरे की बेहतर ऊंचाई के लिए इसे बीम के स्तर पर बनाया गया है।





योजना - २



निचली मंज़िल पर दुकानें रखी गई हैं, जिससे उनका घर दुकान+मकान बना दिया गया है। मौजूदा संरचना की दीवारों को फिर से डिजाइन किया गया है ताकि इमारत के सामने खुलने वाली लंबी बालकनी की जगह मिल सके जो ऊपरी मंजिलों पर घरों को बेहतर रोशनी और वेंटिलेशन प्रदान करेगी। ये बालकनी सड़क से भी घर को जोड़ देती है। यहां स्लैब का निर्माण नालीदार शीट का उपयोग करके किया गया है, जिस पर स्टील री-बार के साथ कंक्रीट डाला गया है, जिसकी कुल मोटाई 150 mm है। यहां उपयोग की जाने वाली दीवार 75 mm के बायसन बोर्ड पैनलों से बने हैं, जिसमें दो 6mm बाइसन बोर्डों के बीच फ्लाइ ऐश और थर्माकोल शामिल हैं। ये दीवारें हल्के वजन की हैं जिससे इन्हें बनाना आसान है।




योजना - ३




यूनिट १	सामग्री	मात्रा	यूनिट्स	मूल्य (प्रति यूनिट)	कुल
दीवार		339.60	sq. ft.	₹90.00	₹30,564.00
स्तंभ		1.15	cu. m.	₹4,000.00	₹4,616.00
खिड़कियाँ		2.00	pieces	₹2,800.00	₹5,600.00
एकल दरवाजा		1.00	pieces	₹1,800.00	₹1,800.00
दोहरा दरवाजा		2.00	pieces	₹2,000.00	₹4,000.00
कटघरा		8.28	ft	₹230.00	₹1,904.40
स्तर		6.45	cu. m.	₹4,000.00	₹25,800.00
कुल					₹74,284.40


यूनिट २	दीवार	681.48	sq. ft.	₹90.00	₹61,333.20
स्तंभ		1.40	cu. m.	₹4,000.00	₹5,600.00
खिड़कियाँ		3.00	pieces	₹2,800.00	₹8,400.00
एकल दरवाजा		1.00	pieces	₹1,800.00	₹1,800.00
दोहरा दरवाजा		2.00	pieces	₹2,000.00	₹4,000.00
स्लाइडिंग दरवाजा		1.00	pieces	₹4,500.00	₹4,500.00
स्लाइडिंग वलन		1.00	pieces	₹6,000.00	₹6,000.00
स्तर		12.70	cu. m.	₹4,000.00	₹50,800.00
कुल					₹142,433.20



डिटेल

इस रचना में आंगन की जगह बनाने के लिए सड़क के किनारे घरो की जगह ऊपर डालके और सार्वजनिक शौचालय, सीढ़ियाँ, कार्य स्थान के रूप में कॉरिडर और अधिक बातचीत के लिए एक छत जैसी जगह शामिल करता है। प्रोजेक्ट में 2 प्रकार की यूनिट्स हैं जो दोहरा सकते हैं। दोनों यूनिट्स को रहने की जगहों से अलग काम करने की जगहों को डिज़ाइन किया गया है। पैसिज यूनिट्स प्रकार के अनुसार बदलता है। यह यूनिट 01 के सामने खुलता है और यूनिट 02 के सामने बंद हो जाता है। यह रचना 150x200 मिमी M२५ काँक्रीट कॉलम वाली एक RCC ईंट की रचना है। सहभागित सीढ़ी और पैसिज एक स्टील रचना पर खड़ा है जो ISMB 150 I-सेक्शन का उपयोग करता है।





REPAIR AND RETROFIT